

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО "СибЭТС"

\_\_\_\_\_ 2022 года  
А.А. Петрачков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО "ЕвразЭнергоТранс"

\_\_\_\_\_ 2022 года  
И.Н. Беспалов

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-03-КМ.ЛС

Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание СибЭТС.063.22-1-03-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 988,42	(255,85) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 490,35	(213,2) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	299,16	(8,19) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		711,41 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		60,48 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Кабельная эстакада участок №3</b>											
1	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкции	12,99	1	12,99					
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					512,69	1,15	7 658,82	36,52	279 700,11
		2 ЭМ					906,21	1,15	13 537,42	8,53	115 474,19
		3 в т.ч. ОТм					68,15	1,15	1 018,06	36,52	37 179,55
		4 М					361,57		4 696,79	8,78	41 237,82
		ЗТ	чел.-ч	44,35	1,15	662,522475					
		ЗТм	чел.-ч	4,04	1,15	60,35154					
		Итого по расценке					1 780,47		25 893,03		436 412,12
		ФОТ							8 676,88		316 879,66
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8 069,50		294 698,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5 379,67		196 465,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39 342,20</b>		<b>927 575,59</b>
2	ТЦ_07.2.07.04_54_54044838_10_12.12.2022_01	Конструкции металлические	тн	12,99	1	12,99	112 512,00	1,01	168 125,99	8,78	1 476 146,19
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>168 125,99</b>		<b>1 476 146,19</b>
3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,55	1	5,55					
		Объем=555 / 100									
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					41,75	2,3	532,94	36,52	19 462,97
		2 ЭМ					6,54	2,3	83,48	8,53	712,08
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2,3	1,53	36,52	55,88
		4 М					391,44	2	4 344,98	8,78	38 148,92
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	48,88995					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,3	0,12765					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					439,73		4 961,40		58 323,97
		ФОТ							534,47		19 518,85
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94		94			502,40		18 347,72
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	51		51			272,58		9 954,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 736,38</b>		<b>86 626,30</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							198 980,42		1 970 882,28
		Строительные работы							213 204,57		2 490 348,08
		Итого ФОТ (справочно)							9 211,35		336 398,51
		Итого накладные расходы (справочно)							8 571,90		313 045,80
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 652,25		206 420,00
		НДС 20%							42 640,91		498 069,62
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>255 845,48</b>		<b>2 988 417,70</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							168 125,99		1 476 146,19

Составил: Начальник СДО ООО "СибЭТС"

Косачева А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.