

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СибЭТС"

_____ 2022 года
А.А. Петрачков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"

_____ 2022 года
И.Н. Беспалов

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-ЭП.ЛС2. ПНР

Телемеханика

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ СибЭТС.063.22-1-ЭУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 896,00	(51,92) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	1 580,08	(43,27) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	752,42	(20,6) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 344,70	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3										
		1 ОТ					79,24	1,3	412,05	36,52	15 048,07
		ЗТ	чел.-ч	5,4	1,3	28,08					
		Итого по расценке					79,24		412,05		15 048,07
		ФОТ							412,05		15 048,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			304,92		11 135,57
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			148,34		5 417,31
		Всего по позиции							865,31		31 600,95
2	ТЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	1 шт.	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3										
		1 ОТ					316,96	1,3	1 648,19	36,52	60 191,90
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3	112,32					
		Итого по расценке					316,96		1 648,19		60 191,90
		ФОТ							1 648,19		60 191,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 219,66		44 542,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			593,35		21 669,08
		Всего по позиции							3 461,20		126 402,99
3	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	20	1	20					
	Объем=5*4										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3										
		1 ОТ					20,32	1,3	528,32	36,52	19 294,25
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,3	46,8					
		Итого по расценке					20,32		528,32		19 294,25
		ФОТ							528,32		19 294,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			390,96		14 277,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			190,20		6 945,93
		Всего по позиции							1 109,48		40 517,93
4	ТЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	1 шт.	8	1	8					
		Объем=2*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						65,55	1,3	681,72	36,52	24 896,41
	ЗТ		чел.-ч	4,5	1,3	46,8					
	Итого по расценке						65,55		681,72		24 896,41
	ФОТ								681,72		24 896,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			504,47		18 423,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			245,42		8 962,71
		Всего по позиции							1 431,61		52 282,46
5	ТЕРп01-02-018-01	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания	1 шт.	14	1	14					
		Объем=5*2+2*2									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						26,22	1,3	477,20	36,52	17 427,34
	ЗТ		чел.-ч	1,8	1,3	32,76					
	Итого по расценке						26,22		477,20		17 427,34
	ФОТ								477,20		17 427,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			353,13		12 896,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			171,79		6 273,84
		Всего по позиции							1 002,12		36 597,41
6	ТЕРп01-04-034-02	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800	1 компл.	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						960,97	1,3	4 997,04	36,52	182 491,90
	ЗТ		чел.-ч	59,76	1,3	310,752					
	Итого по расценке						960,97		4 997,04		182 491,90
	ФОТ								4 997,04		182 491,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3 697,81		135 044,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 798,93		65 697,08
		Всего по позиции							10 493,78		383 232,99
7	ТЕРп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2	1 схема	28	1	28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=7*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						39,68	1,3	1 444,35	36,52	52 747,66
	ЗТ		чел.-ч	2,88	1,3	104,832					
	Итого по расценке						39,68		1 444,35		52 747,66
	ФОТ								1 444,35		52 747,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 068,82		39 033,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			519,97		18 989,16
	Всего по позиции								3 033,14		110 770,09
8	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем=(6*4*2) / 100	100 точек	0,48	1	0,48					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						199,45	1,3	124,46	36,52	4 545,28
	ЗТ		чел.-ч	12,96	1,3	8,08704					
	Итого по расценке						199,45		124,46		4 545,28
	ФОТ								124,46		4 545,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			92,10		3 363,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			44,81		1 636,30
	Всего по позиции								261,37		9 545,09
9	ТЕРп01-11-026-02	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм диаграмма	1	12	1	12					
		Объем=3*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						24,93	1,3	388,91	36,52	14 202,99
	ЗТ		чел.-ч	1,62	1,3	25,272					
	Итого по расценке						24,93		388,91		14 202,99
	ФОТ								388,91		14 202,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			287,79		10 510,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			140,01		5 113,08
	Всего по позиции								816,71		29 826,28
10	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение	1	12	1	12					
		Объем=3*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					31,09	1,3	485,00	36,52	17 712,20
		ЗТ	чел.-ч	2,02	1,3	31,512					
		Итого по расценке					31,09		485,00		17 712,20
		ФОТ							485,00		17 712,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			358,90		13 107,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			174,60		6 376,39
		Всего по позиции							1 018,50		37 195,62
11	ТЕРп01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	1	12	1	12					
		Объем=3*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		1 ОТ					12,62	1,3	196,87	36,52	7 189,69
		ЗТ	чел.-ч	0,82	1,3	12,792					
		Итого по расценке					12,62		196,87		7 189,69
		ФОТ							196,87		7 189,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			145,68		5 320,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			70,87		2 588,29
		Всего по позиции							413,42		15 098,35
12	ТЕРп01-12-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	1	8	1	8					
		Объем=2*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		1 ОТ					37,64	1,3	391,46	36,52	14 296,12
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3	25,272					
		Итого по расценке					37,64		391,46		14 296,12
		ФОТ							391,46		14 296,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			289,68		10 579,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			140,93		5 146,60
		Всего по позиции							822,07		30 021,85
13	ТЕРп01-12-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	1	24	1	24					
		Объем=3*2*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		1 ОТ					25,08	1,3	782,50	36,52	28 576,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,62	1,3	50,544					
		Итого по расценке					25,08		782,50		28 576,90
		ФОТ							782,50		28 576,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			579,05		21 146,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			281,70		10 287,68
		Всего по позиции							1 643,25		60 011,49
14	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1 испытание	16	1	16					
		Объем=4*4									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						41,23	1,3	857,58	36,52	31 318,82
	ЗТ		чел.-ч	2,83	1,3	58,864					
	Итого по расценке						41,23		857,58		31 318,82
	ФОТ								857,58		31 318,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			634,61		23 175,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			308,73		11 274,78
		Всего по позиции							1 800,92		65 769,53
15	ТЕРп01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	1 схема	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						251,66	1,3	1 308,63	36,52	47 791,17
	ЗТ		чел.-ч	18	1,3	93,6					
	Итого по расценке						251,66		1 308,63		47 791,17
	ФОТ								1 308,63		47 791,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			968,39		35 365,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			471,11		17 204,82
		Всего по позиции							2 748,13		100 361,46
16	ТЕРп01-10-001-01	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	1 сигнал	8	1	8					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						17,14	1,3	178,26	36,52	6 510,06
	ЗТ		чел.-ч	1,22	1,3	12,688					
	Итого по расценке						17,14		178,26		6 510,06
	ФОТ								178,26		6 510,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			131,91		4 817,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			64,17		2 343,62
		Всего по позиции							374,34		13 671,12
17	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1	8	1	8					
		Объем=4*2									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ							41,23	1,3	428,79	15 659,41
	ЗТ		чел.-ч	2,83	1,3	29,432					
	Итого по расценке							41,23		428,79	15 659,41
	ФОТ									428,79	15 659,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			317,30		11 587,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			154,36		5 637,39
		Всего по позиции							900,45		32 884,76
18	ТЕРп01-13-001-02	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.	1	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ							713,16	1,3	3 708,43	135 431,86
	ЗТ		чел.-ч	40,5	1,3	210,6					
	Итого по расценке							713,16		3 708,43	135 431,86
	ФОТ									3 708,43	135 431,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 744,24		100 219,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 335,03		48 755,47
		Всего по позиции							7 787,70		284 406,91
19	ТЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	1 система	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ							228,35	1,3	296,86	10 841,33
	ЗТ		чел.-ч	13,4	1,3	17,42					
	Итого по расценке							228,35		296,86	10 841,33
	ФОТ									296,86	10 841,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			219,68		8 022,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			106,87		3 902,88
		Всего по позиции							623,41		22 766,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТЕРп02-01-001-02	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01	1 канал	2	1	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						109,91	1,3	285,77	36,52	10 436,32
	ЗТ		чел.-ч	6,45	1,3	16,77					
	Итого по расценке						109,91		285,77		10 436,32
	ФОТ								285,77		10 436,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			211,47		7 722,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			102,88		3 757,08
	Всего по позиции								600,12		21 916,28
21	ТЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	2	1	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						330,21	1,3	858,55	36,52	31 354,25
	ЗТ		чел.-ч	23,49	1,3	61,074					
	Итого по расценке						330,21		858,55		31 354,25
	ФОТ								858,55		31 354,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			635,33		23 202,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			309,08		11 287,53
	Всего по позиции								1 802,96		65 843,93
22	ТЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	4	1	4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						23,45	1,3	121,94	36,52	4 453,25
	ЗТ		чел.-ч	1,62	1,3	8,424					
	Итого по расценке						23,45		121,94		4 453,25
	ФОТ								121,94		4 453,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			90,24		3 295,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			43,90		1 603,17
	Всего по позиции								256,08		9 351,83
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								20 602,88		752 417,18
	Прочие затраты								43 266,07		1 580 076,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							20 602,88		752 417,18
		Итого накладные расходы (справочно)							15 246,14		556 788,74
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 417,05		270 870,19
		-Всего							-43 266,07		-1 580 076,11
		с учетом договорного коэффициента стоимость без НДС Всего*0,99995183							43 263,99		1 580 000,00
		Итого с учетом доп. работ и затрат							43 263,99		1 580 000,00
		НДС 20%							8 652,80		316 000,00
		ВСЕГО по смете							51 916,79		1 896 000,00

Составил: Начальник СДО ООО "СибЭТС"

Косачева А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСИР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.