


Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СибЭТС"


_____ А.А. Петрачков
" " 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"

_____ И.Н. Беспалов
" " 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-02-КМ.ЛС1.1

Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ СибЭТС.063.22-1-02-КМ _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	23 618,14	(1997,47) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	19 681,79	(1664,56) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 458,30	(67,31) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5 949,80	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	454,58	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабельная эстакада участок №2											
1	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкции	88,061	1	88,061					
		Объем=120,39-17.27055-12.86898-2.25159+0,062									
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					512,69	1,15	51 920,19	36,52	1 896 125,34
		2 ЭМ					906,21	1,15	91 772,02	8,53	782 815,33
		3 в т.ч. ОТм					68,15	1,15	6 901,56	36,52	252 044,97
		4 М					361,57		31 840,22	8,78	279 557,13
		ЗТ	чел.-ч	44,35	1,15	4491,3311525					
		ЗТм	чел.-ч	4,04	1,15	409,131406					
		Итого по расценке					1 780,47		175 532,43		2 958 497,80
		ФОТ							58 821,75		2 148 170,31
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			54 704,23		1 997 798,39
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		62			36 469,49		1 331 865,59
		Всего по позиции							266 706,15		6 288 161,78
2	ТЦ_07.2.07.04_54_54044838 10_12.12.2022_01	Конструкции металлические	тн	88,061	1	88,061	112 512,00	1,01	1 139 749,25	8,78	10 006 998,42
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							1 139 749,25		10 006 998,42
3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	38,82	1	38,82					
		Объем=(5250-851.42-394.37-122.29) / 100									
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					41,75	2,3	3 727,69	36,52	136 135,24
		2 ЭМ					6,54	2,3	583,93	8,53	4 980,92
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2,3	10,71	36,52	391,13
		4 М					391,44	2	30 391,40	8,78	266 836,49
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	341,96538					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,3	0,89286					
		Итого по расценке					439,73		34 703,02		407 952,65
		ФОТ							3 738,40		136 526,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 514,10		128 334,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1 906,58		69 628,45
		Всего по позиции							40 123,70		605 915,89
Навес Н1											
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	12,75	1	12,75					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					373,11	1,15	5 470,73	36,52	199 791,06
		2 ЭМ					611,39	1,15	8 964,51	8,53	76 467,27
		3 в т.ч. ОТм					44,97	1,15	659,37	36,52	24 080,19
		4 М					190,54		2 069,58	8,78	18 170,91
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	520,51875					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,15	38,269125					
		Итого по расценке					1 146,82		16 504,82		294 429,24
		ФОТ							6 130,10		223 871,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 700,99		208 200,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			3 800,66		138 800,18
		Всего по позиции							26 006,47		641 429,68
5	ТССЦ-101-3831	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8	т	12,67	1	12,67	8 681,61		109 996,00	8,78	965 764,88
		Всего по позиции							109 996,00		965 764,88
6	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_02	ОН-55038Т Шуруп ОН-5.5*38/15мм с шайбой EPDM	шт	12274	1	12274	8,00	1,05646	11 815,03	8,78	103 735,92
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							11 815,03		103 735,92
7	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_02	ОСВ-48019Т Шуруп ОСВ-4.8*19мм с шайбой EPDM	шт	12027	1	12027	5,00	1,05646	7 235,79	8,78	63 530,22
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							7 235,79		63 530,22
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	2,85	1	2,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 155,69	1,15	3 787,77	36,52	138 329,36
		2 ЭМ					37,04	1,15	121,40	8,53	1 035,54
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,15	10,62	36,52	387,84
		4 М					8 095,66		566,35	8,78	4 972,55
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	369,538125					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,6555					
		Итого по расценке					1 391,45		4 475,52		144 337,45
		ФОТ							3 798,39		138 717,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			4 140,25		151 201,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			2 165,08		79 068,80
		Всего по позиции							10 780,85		374 608,00
9	ТССЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм Объем=(285*6.5) / 1000	т	1,853	1	1,853	9 990,09		18 511,64	8,78	162 532,20
		Всего по позиции							18 511,64		162 532,20
10	ТЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	37,11	1	37,11					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					26,16	1,15	1 116,42	36,52	40 771,66
		4 М					1 361,40		497,27	8,78	4 366,03
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	102,4236					
		Итого по расценке					39,56		1 613,69		45 137,69
		ФОТ							1 116,42		40 771,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 116,42		40 771,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			547,05		19 978,11
		Всего по позиции							3 277,16		105 887,46
11	ТЦ_12.1.02.00_50_77227539 69_22.12.2022_02	Двухсторонняя полимерная самоклеящая лента "Линотерм" 3х30 (рул. 30м) Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046) Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)	рул	124	1	124	280,00	1,05646	4 177,71	8,78	36 680,29
		Всего по позиции							4 177,71		36 680,29
Навес Н2											
12	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,847	1	1,847					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					373,11	1,15	792,50	36,52	28 942,10
		2 ЭМ					611,39	1,15	1 298,62	8,53	11 077,23
		3 в т.ч. ОТм					44,97	1,15	95,52	36,52	3 488,39
		4 М					190,54		299,81	8,78	2 632,33
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	75,403775					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,15	5,5437705					
		Итого по расценке					1 146,82		2 390,93		42 651,66
		ФОТ							888,02		32 430,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			825,86		30 160,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			550,57		20 106,90
		Всего по позиции							3 767,36		92 918,92
13	ТССЦ-101-3831	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8	т	1,836	1	1,836	8 681,61		15 939,44	8,78	139 948,28
		Всего по позиции							15 939,44		139 948,28
14	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_02	ОН-55038Т Шуруп ОН-5.5*38/15мм с шайбой EPDM	шт	1679	1	1679	8,00	1,05646	1 616,22	8,78	14 190,37
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							1 616,22		14 190,37
15	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_02	ОСВ-48019Т Шуруп ОСВ-4.8*19мм с шайбой EPDM	шт	1659	1	1659	5,00	1,05646	998,10	8,78	8 763,34
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							998,10		8 763,34
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,375	1	0,375					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 155,69	1,15	498,39	36,52	18 201,20
		2 ЭМ					37,04	1,15	15,97	8,53	136,22
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,15	1,40	36,52	51,13
		4 М					8 095,66		74,52	8,78	654,29
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	48,6234375					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,08625					
		Итого по расценке					1 391,45		588,88		18 991,71
		ФОТ							499,79		18 252,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			544,77		19 895,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			284,88		10 403,83
		Всего по позиции							1 418,53		49 290,58
17	ТССЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0,187	1	0,187	9 990,09		1 868,15	8,78	16 402,36
		Всего по позиции							1 868,15		16 402,36
18	ТЦ_12.1.02.00_50_77227539 69_22.12.2022_02	Двухсторонняя полимерная самоклеющаяся лента "Линотерм" 3х30 (рул. 30м) Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046) Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)	рул	17	1	17	280,00	1,05646	572,75	8,78	5 028,75
		Всего по позиции							572,75		5 028,75
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 548 289,37		15 435 573,23
		Строительные работы							1 664 560,30		19 681 787,34
		Итого ФОТ (справочно)							74 992,87		2 738 739,61
		Итого накладные расходы (справочно)							70 546,62		2 576 362,25
		Итого сметная прибыль (справочно)							45 724,31		1 669 851,86
		НДС 20%							332 912,06		3 936 357,47
		ВСЕГО по смете							1 997 472,36		23 618 144,81
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 166 164,85		10 238 927,31

Составил: Начальник СДО ООО "СибЭТС"

Косачева А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.