

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СибЭТС"

_____ 2022 года
А.А. Петрачков

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"

_____ 2022 года
И.Н. Беспалов

УТВЕРЖДАЮ:

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-06-КМ.ЛС

Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ СибЭТС.063.22-1-06-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	11 555,00	(986,4) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	9 629,17	(822) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.


Средства на оплату труда рабочих	1 168,10	(31,99) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 803,93	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	232,08	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабельная эстакада участок №6											
1	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкции	45,46	1	45,46					
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					512,69	1,15	26 802,92	36,52	978 842,64
		2 ЭМ					906,21	1,15	47 375,75	8,53	404 115,15
		3 в т.ч. ОТм					68,15	1,15	3 562,81	36,52	130 113,82
		4 М					361,57		16 436,97	8,78	144 316,60
		ЗТ	чел.-ч	44,35	1,15	2318,57365					
		ЗТм	чел.-ч	4,04	1,15	211,20716					
		Итого по расценке					1 780,47		90 615,64		1 527 274,39
		ФОТ							30 365,73		1 108 956,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			28 240,13		1 031 329,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			18 826,75		687 553,01
		Всего по позиции							137 682,52		3 246 156,91
2	ТЦ_07.2.07.04_54_54044838_10_12.12.2022_01	Конструкции металлические	тн	45,46	1	45,46	112 512,00	1,01	588 376,25	8,78	5 165 943,48
	Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)										
		Всего по позиции							588 376,25		5 165 943,48
3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,2	1	20,2					
	Объем=2020 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					41,75	2,3	1 939,71	36,52	70 838,21
		2 ЭМ					6,54	2,3	303,85	8,53	2 591,84
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2,3	5,58	36,52	203,78
		4 М					391,44	2	15 814,18	8,78	138 848,50
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	177,9418					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,3	0,4646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					439,73		18 057,74		212 278,55
		ФОТ							1 945,29		71 041,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 828,57		66 779,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			992,10		36 231,41
		Всего по позиции							20 878,41		315 289,43
Навес Н1											
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,8	1	6,8					
		Объем=680 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					373,11	1,15	2 917,72	36,52	106 555,13
		2 ЭМ					611,39	1,15	4 781,07	8,53	40 782,53
		3 в т.ч. ОТм					44,97	1,15	351,67	36,52	12 842,99
		4 М					190,54		1 103,78	8,78	9 691,19
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	277,61					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,15	20,4102					
		Итого по расценке					1 146,82		8 802,57		157 028,85
		ФОТ							3 269,39		119 398,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 040,53		111 040,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 027,02		74 026,83
		Всего по позиции							13 870,12		342 095,93
5	ТССЦ-101-3830	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7	т	5,957	1	5,957	8 911,25		53 084,32	8,78	466 080,33
		Объем=(680*8,76) / 1000									
		Всего по позиции							53 084,32		466 080,33
6	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_01	ОН-55038Т Шуруп ОН-5.5*38/15мм с шайбой EPDM	шт	4700	1	4700	8,00	1,05646	4 524,25	8,78	39 722,90
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							4 524,25		39 722,90
7	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950_63_16.12.2022_01	ОСВ-48019Т Шуруп ОСВ-4.8*19мм с шайбой EPDM	шт	2350	1	2350	5,00	1,05646	1 413,83	8,78	12 413,41
		Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)									
		Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)									
		Всего по позиции							1 413,83		12 413,41
8	ТЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	10,8	1	10,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1080 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					26,16	1,15	324,91	36,52	11 865,71
		4 М					1 361,40		144,72	8,78	1 270,64
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	29,808					
		Итого по расценке					39,56		469,63		13 136,35
		ФОТ							324,91		11 865,71
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			324,91		11 865,71
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49			159,21		5 814,20
		Всего по позиции							953,75		30 816,26
9	ТЦ_12.1.02.00_50_77227539 69_22.12.2022_02	Двухсторонняя полимерная самоклеющаяся лента "Линотерм" 3х30 (рул. 30м) Объем=1080/30 Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046) Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)	рул	36	1	36	280,00	1,05646	1 212,88	8,78	10 649,12
		Всего по позиции							1 212,88		10 649,12
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							766 557,11		7 604 527,38
		Строительные работы							821 996,33		9 629 167,77
		Итого ФОТ (справочно)							35 905,32		1 311 262,28
		Итого накладные расходы (справочно)							33 434,14		1 221 014,94
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 005,08		803 625,45
		НДС 20%							164 399,27		1 925 833,55
		ВСЕГО по смете							986 395,60		11 555 001,32
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							595 527,21		5 228 728,91

Составил: Начальник СДО ООО "СибЭТС"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Косачева А.В.

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Головкова Т.А.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.