

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СибЭТС" _____
А. А. Петрачков
2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06/18-18

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс" _____
И.Н. Беспалов
2018 г.

на ДС Увеличение дверного проема и установка новой Двери, 1-ая очередь реконструкции ПС 110/10/10кВ ОП-4 ЗСМК.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18
Сметная стоимость строительных работ _____ 349959,76 руб.
Средства на оплату труда _____ 76432,98 руб.
Сметная трудоемкость _____ 267,38 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Увеличение дверного проема и установка новой двери

Раздел 1. Увеличение дверного проема и установка новой Двери

СибЭТС.022.18-КЖ1 лист 11																
1	ТЕР09-04-012-01	Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	3,15 1,5*2,1	37,39	20,01	17,38		117,78	63,03	54,75		1,88	5,29		
	Редакция 2014г.- II1															
2	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	2,066 (0,5*3,6+1,5*1,5)*0,51	318,27	132,47	185,8	30,68	657,55	273,66	383,87	63,38	12,3	25,41	2,54	5,25
	Редакция 2014г.- II1															
Усиление проема																
3	ТЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичными стальными тяжами	1 т	0,359 0,0066*13*2*0,0306+4*0,0441+4*6+49*0,0007	9834,26	2106,41	149,58	12,32	3530,5	756,2	53,7	4,42	202,93	72,85	0,76	0,27
	Редакция 2014г.- II1															
Увеличение отмостки пола																

4	ТЕР46-01-005-01 Редакция 2014г.- И1 Примените льно	Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 $1\,071,41 = 898,37 + 0,0203 \times 5\,918,18 + 0,0087 \times 6\,080,76$	1 м3	0,48 $0,5^{\circ},48^{\circ}2$	1071,41	88,91	78,5	6,23	514,28	42,68	37,68	2,99	9,31	4,47	0,41	0,2
5	ТЕР06-01-015-08 Редакция 2014г.- И1	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,0168 $4^{\circ},2^{\circ},001$	8031,78	689,1	47,72	2,43	134,93	11,58	0,8	0,04	63,22	1,06	0,15	

Установка двери

6	ТЕР09-04-013-02 Редакция 2014г.- И1	Установка противопожарных дверей: двуствольных глухих	1 м2 проема	6 $2^{\circ}3$	112,54	33,61	13,78		675,24	201,66	82,88		2,78	16,68		
7	Прайс лист 2000х3000	Ворота противопожарные ВП-02 (Е160)	шт	1	51940,27				51940,27							
8	ТЕР09-04-012-02 Редакция 2014г.- И1	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	16,93	13,22	2,95		16,93	13,22	2,95		1,11	1,11		
9	Прайс лист	Доводчик	шт	1	2343,87				2343,87							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Декабрь 2018г- ОЗП=25,625; ЭМ=6,934; ЗПМ=25,625;					132637,62	47118,49	5770,34	2450,26						171,28		7,72

Накладные расходы

Сметная прибыль					44940,15											
Итого по разделу 1 Увеличение дверного проема и установка новой двери					28996,11											
Раздел 2. Перенос существующей двери на новую отметку пола					206473,88									171,28		7,72

СибЭТС. 022.18-КЖ1 лист 12

10	ТЕР09-04-012-01 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,36 $1,6^{\circ}2,1$	37,39	20,01	17,38		125,63	67,23	58,4		1,68	5,64		
11	ТЕР46-03-007-03 Редакция 2014г.- И1	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,39 $0,48^{\circ},1,6^{\circ},51$	318,27	132,47	185,8	30,68	124,13	51,66	72,47	11,97	12,3	4,8	2,54	0,99

Усиление проема

12	ТЕР46-01-004-03 Редакция 2014г.- И1	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами $9\,817,45 = 9\,180,92 + 0,223 \times 7\,282,27 - 0,48 \times 4\,510,77 + 0,647 \times 5\,189,18 - 11,3 \times 36,16 + 0,13 \times 5\,918,18 - 0,47 \times 5\,405,11$	1 т	0,238 $0,0048^{\circ}8+0,0147^{\circ}+(4+2)^{\circ},0257+(39+5)^{\circ},0007$	9817,45	2106,41	149,58	12,32	2336,55	501,33	35,6	2,93	202,93	48,3	0,76	0,18
----	--	---	-----	--	---------	---------	--------	-------	---------	--------	------	------	--------	------	------	------

Увеличение откосы пола

13	ТЕР46-01-005-01 Редакция 2014г.- И1 Примените льно	Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 $1\,159,47 = 898,37 + 0,021 \times 5\,918,18 + 0,0225 \times 6\,080,76$	1 м3	0,38 $0,5^{\circ},48^{\circ}1,6$	1159,47	88,91	78,5	6,23	440,6	33,79	29,83	2,37	9,31	3,54	0,41	0,16
----	--	---	------	-------------------------------------	---------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

14	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,0134 3,2*4,2*0,001	8031,78	689,1	47,72	2,43	107,63	9,23	0,64	0,03	63,22	0,85	0,15	
15	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (дверь б/у)	1 м2 проема	3,36 1,6*2,1	74,74	28,58	24,83		251,13	96,03	83,43		2,4	8,06		
Редакция 2014г.- II																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил. 3, Табл. 2, п.6 Производство работ осуществляется									3385,67	759,27	280,37	17,3		71,19		1,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Декабрь 2018г ОЗП=25,625; ЗМ=6,934; ЗПМ=25,625;									3749,54	1025,01	378,5	23,35		96,11		1,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Декабрь 2018г ОЗП=25,625; ЗМ=6,934; ЗПМ=25,625;									45174,18	26265,88	2624,51	598,35		96,11		1,8
Накладные расходы									24276,24							
Сметная прибыль									15708,89							
Итого по разделу 2 Перенос существующей двери на новую отметку пола									85159,31					96,11		1,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Декабрь 2018г ОЗП=25,625; ЗМ=6,934; ЗПМ=25,625; МАТ=6,941)									177 811,74	73 384,37	8 394,79	3 048,61		267,38		9,52
Накладные расходы									69 216,40							
Сметная прибыль									44 604,99							
Итого по смете:									237 348,99					267,38		9,52
Итого по позиции, введенным в базисных ценах									54 284,14							
Итого по позиции, введенным в текущих ценах									291 633,13					267,38		9,52
Итого																
В том числе:																
Материалы									96 032,58							
Машины и механизмы									8 394,79							
ФОТ									76 432,98							
Накладные расходы									69 216,40							
Сметная прибыль									44 604,99							
НДС 20%									58 326,63							
ВСЕГО по смете									349 959,76					267,38		9,52

Составил начальник СДО ООО "СибЭТС":  Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил вед. инженер-сметчик ООО "ЕвразЭнергоТранс":  Головокова Т.А. /79-28-33/

(должность, подпись, расшифровка)