

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

И.Н. Беспалов

2019 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс" 1-ая очередь реконструкции ПС 110/6кВ ОП-4 НКМК-2019  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 182/16 Н727.ЭП3.ЛС3  
(локальная смета)

на дополнительные работы к смете 178/16 III этап реконструкции  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект Н727 АО "Гяжпромсервис" раздел Н727-ЭП3.СО  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 67177 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. на ед. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Материалы для монтажных работ

1	Дюбель пластиковый с саморезом F8 код СМ06542 МАТ=3,96/6,407 (Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%; Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=1,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на октябрь 2016 материалы ОЗТ=22,864; ЗМ=6,204; ЗТМ=22,864; МАТ=6,407	шт	90	0,66					59,00							
Итого по разделу 1 Материалы для монтажных работ									378,00							

Раздел 2. Монтажные работы

2	ТЕР08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на октябрь 2016 Монтажные работы ОЗТ=22,864; ЗМ=6,204; ЗТМ=22,864; МАТ=6,407	1 м3 основания	4	240,5	22,59	27,53	3,65	962,00	90	110	15	2,3	9,2	0,29	1,16
3	ТЕРм08-02-472-02 Заемплитель горизонтальный из стали: полопосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на октябрь 2016 Монтажные работы ОЗТ=22,864; ЗМ=6,204; ЗТМ=22,864; МАТ=6,407	100 м	2,54	335,23	187,58	93,24	3,57	851,00	476	237	9	16,6	42,16	0,22	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (применительно: 5х30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на октябрь 2016 Монтажные работы ОЗП=22,864; ЗМ=6,204; ЗПМ=22,864; МАТ=6,407	Т	0,3	5341,01				1 602,00							
5	ТССЦ-201 табл. 5 п 1.10	Горячее цинкование стали МАТ=2550,41*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на октябрь 2016 Монтажные работы ОЗП=22,864; ЗМ=6,204; ЗПМ=22,864; МАТ=6,407	Т	0,3	2901,42				780,00							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									66 799,00					69,34		2,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									4 254,00	566	347	24		51,36		1,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии Допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-3))									4 575,00	765	469	32		69,34		2,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									41 805,00	17491	2909	731		69,34		2,33
Накладные расходы									15 507,00							
Сметная прибыль									9 865,00							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									14 048,00					12,42		1,57
Итого Монтажные работы									53 129,00					56,92		0,76
Итого									67 177,00					69,34		2,33
ВСЕГО по смете									67 177,00					69,34		2,33

Составил:  Головокова Т.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Сурков А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)