


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Промэлэктроинвест"



3-я очередь реконструкции ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

И.Н.Беспалов

2018 г.



на Строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПЭМ-Н727-КЖЗ, ПЭМ-Н727-КМЗ

Сметная стоимость строительных работ 3788,560 тыс. руб.

Средства на оплату труда 586,648 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1850,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Земляные работы																		
1	ТЕР01-01-013-15 Редакция 2014г. - И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Гр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (17578,92 руб.): 95% от ФОТ (18504,13 руб.) СП (9252,07 руб.): 50% от ФОТ (18504,13 руб.)	1000 м3 грунта	0,52965 529,65/1000	77439,78	8650,73	68734,17	26285,8	41015,98	4581,86	36405,05	13922,27	36,5355	19,35	64,17	33,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕР01-01-030-02 Редакция 2014г. - И1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях, при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (145,94 руб.): 95% от ФОТ (153,62 руб.) СП (76,81 руб.): 50% от ФОТ (153,62 руб.)	1000 м3 грунта	0,03 30/1000	13470,36		13470,36	5120,75	404,11		404,11	153,62				14,5475	0,44
3	ТЕР01-01-030-10 Редакция 2014г. - И1	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-02 (до 30м) (до 30 м ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях, при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОПГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (248,82 руб.): 95% от ФОТ (261,92 руб.) СП (130,96 руб.): 50% от ФОТ (261,92 руб.)	1000 м3 грунта	0,0299 29,9/1000	23043,34		23043,34	8760	689		689	261,92				24,886	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ТЕР01-02-056-09 Редакция 2014г.- И1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 (Пул. 1, 12 п. 3 188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей ОЗГ=1,3; ТЗ=1,3; ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (12839,7 руб.): 80% от ФОТ (16049,62 руб.) СП (7222,33 руб.): 45% от ФОТ (16049,62 руб.)	100 м3 грунта	0,0995 9,95/100	161302,75	161302,75				16049,62	16049,62			633,88	63,07		
5	ТЕР01-01-013-13 Редакция 2014г.- И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (763,99 руб.): 95% от ФОТ (804,2 руб.) СП (402,1 руб.): 50% от ФОТ (804,2 руб.)	1000 м3 грунта	0,03985 39,85/1000	47388,65	3349,22	44006,49	16831,26		1888,44	133,47	1753,66	670,73	14,145	0,56	41,0895	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦп03-21-02-001 Редакция 2009 И1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.13.10.18 Перевозка (код 400052) (таблица 6) ЗМ=10,971 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1110,525	3,94				4375,47							
7	ТЕР01-01-016-02 Редакция 2014г.- И1	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (1549,45 руб.): 95% от ФОТ (1631 руб) СП (615,5 руб.): 50% от ФОТ (1631 руб.)	1000 м3 грунта	0,5695 569,5/1000	5057,49	993,87	4019,72	1870,04	2880,24	566,01	2289,23	1064,99	4,1975	2,39	4,5655	2,6
Обратная засыпка																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР01-01-013-14 Редакция 2014г.-И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наливом в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загроможденных помещений предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (10200,12 руб.): 95% от ФОТ (10736,97 руб.) СЛ (5368,49 руб.): 50% от ФОТ (10736,97 руб.)	1000 м3 грунта	0,4355 435,5/1000	57874,38	4106,25	53724,22	20548,1	25204,29	1788,27	23396,9	8948,7	17,342	7,55	50,163	21,85
9	ТССЦп03-21-02-010 Редакция 2009 И1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наливом в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загроможденных помещений предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.13.10.18 Перевозка (код 400052) (таблица 8) ЭМ=10,971 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	849,225	15,41				13086,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР01-01-033-02 Редакция 2014г. - И1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (1485,57 руб.): 95% от ФОТ (1563,76 руб.) СП (781,88 руб.): 50% от ФОТ (1563,76 руб.)	1000 м3 грунта	0,4355 435,57/1000	9445,24		9445,24	3590,72	4113,4		4113,4	1563,76			10,2005	4,44
11	ТЕР01-01-033-08 Редакция 2014г. - И1	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-033-02 (ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (3667,64 руб.): 95% от ФОТ (3860,67 руб.) СП (1930,34 руб.): 50% от ФОТ (3860,67 руб.)	1000 м3 грунта	0,4355 435,57/1000	23320,15		23320,15	8864,91	10155,93		10155,93	3860,67			25,185	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР01-02-005-01 Редакция 2014г.- И1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, зааромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (19856,07 руб.); 95% от ФОТ (20901,13 руб.) СП (10450,57 руб.); 50% от ФОТ (20901,13 руб.)	100 м3 уплотненого грунта	4,355 435,5700	5849,17	3732,24	2116,93	1067,1	25473,14	16253,91	9219,23	4647,22	14,4095	62,75	3,496	15,23
Итого по разделу 1 Земляные работы										250103,44				155,67		91,9
Раздел 2. Кабельный канал КН1-1																
13	ТЕР08-01-002-02 Редакция 2014г.- И1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 71,08 = 270,67 - 1,3 x 153,53 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, зааромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (65163,69 руб.); 122% от ФОТ (53412,86 руб.) СП (42730,29 руб.); 80% от ФОТ (53412,86 руб.)	1 м3 основания	60,78	1056,81	684,96	369,78	193,83	64232,91	41631,87	22475,23	11780,99	2,76	167,75	0,621	37,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР07-06-001-01 Редакция 2014г.- И1	Устройство непроходных каналов: однопортовых, перекрываемых или опирающихся на плиту (П20.5;П10.5) (ТСН-2001.6 ОП п. 13 П.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметами или движением транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2. 19. 10. 18 Октябрь 2018г ОЭП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (20967,93 руб.): 130% от ФОТ (16129,18 руб.) СП (13709,8 руб.): 85% от ФОТ (16129,18 руб.)	100 м3 сборных конструк ций	0,1106	240792,6	119547,63	71258,55	26285,8	27516,46	13221,97	7881,2	2907,21	428,904	47,44	64,17	7,1
15	ТЕР07-01-001-15 Редакция 2014г.- И1	Укладка балок фундаментных длиной: до 6 м (Брусек Б10,55) (ТСН-2001.6 ОП п. 13 П.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметами или движением транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2. 19. 10. 18 Октябрь 2018г ОЭП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (170167,4 руб.): 130% от ФОТ (130898 руб.) СП (111263,3 руб.): 85% от ФОТ (130898 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,86 (63*23)/100	195493,54	136689,84	40384,52	15517,14	168124,44	117553,26	34730,69	13344,74	478,6875	411,67	37,881	32,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР07-01-001-02 Редакция 2014г.- И1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (Блок БДП 40,6) (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗТ=25,27; ЗМ=6,811; ЗТМ=25,27; МАТ=6,904 НР (4437,69 руб.): 130% от ФОТ (3413,61 руб.) СП (2901,57 руб.): 85% от ФОТ (3413,61 руб.)	100 шт. сборных конструкций ЦИЙ	0,08 8/100	82654,63	28316,84	33698,22	14353,27	6612,37	2265,35	2711,86	1148,26	105,317	8,43	35,949	2,88
17	ТЕР07-01-044-03 Редакция 2014г.- И1	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС1,МС2,МС3,уголок) 1 242,78 = 11 719,11 - 1 х 10 476,33 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗТ=25,27; ЗМ=6,811; ЗТМ=25,27; МАТ=6,904 НР (2541,47 руб.): 130% от ФОТ (1954,98 руб.) СП (1661,73 руб.): 85% от ФОТ (1954,98 руб.)	1 т стальных элементов	0,1284 (2*2*3,4+2*6,6+4*7,9+1*14,4+2*13,6)/1000	20461,33	15225,67	2360,29		2627,23	1954,98	295,36		49,105	6,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР07-01-044-04 Редакция 2014г.- И1	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (МЛ-1, МЛ-3) 989,38 = 11 465,71 - 1 x 10 476,33 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (2972,2 руб.); 130% от ФОТ (2286,31 руб.) СП (1943,36 руб.); 85% от ФОТ (2286,31 руб.)	1 т стальных элемент ов	0,2042 (4*29+2*44,1)/1000	15632,01	11196,43	2234,03		3192,06	2286,31	456,19		36,11	7,37		
19	ТЕР08-02-001-09 Редакция 2014г.- И1	Кладка стен примыков и каналов 135,72 = 882,50 - 0,221 x 643,22 - 0,4 x 1 511,57 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (1357,36 руб.); 122% от ФОТ (1112,59 руб.) СП (890,07 руб.); 80% от ФОТ (1112,59 руб.)	1 м3 кладки	0,5	2551,67	2055,45	400,88	169,71	1275,84	1027,73	200,44	84,86	8,142	4,07	0,414	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.-И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗГМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (320,55 руб.): 90% от ФОТ (356,17 руб.) СГ (249,32 руб.): 70% от ФОТ (356,17 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,09 9/100	8263,16	3950,48	152,74	6,97	743,68	355,54	13,75	0,63	12,213	1,1	0,023	
21	ТЕР13-03-004-26 Редакция 2014г.-И1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗГМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (197,12 руб.): 90% от ФОТ (219,02 руб.) СГ (153,31 руб.): 70% от ФОТ (219,02 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,09 9/100	7934,01	2426,55	102,45	6,97	714,06	218,39	9,22	0,63	8,809	0,79	0,023	
Итого по разделу 2 Кабельный канал КН1-1									718667,23					654,93		80,51
Раздел 3. Прямки: ПРМ3 - 1шт, ПРМ4 - 1шт																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР06-01-001-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство бетонной подготовки (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (463,62 руб.): 105% от ФОТ (441,54 руб.) СП (287 руб.): 65% от ФОТ (441,54 руб.)	100 м3 бетона, б/тобето на и железобетона в деле	0,00768	86113,67	49013,44	20441,57	8479,27	661,35	376,42	156,99	66,12	207	1,59	20,7	0,16
23	ТЕР06-01-001-16 Редакция 2014г.-И1	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (989,88 руб.): 105% от ФОТ (942,74 руб.) СП (612,78 руб.): 65% от ФОТ (942,74 руб.)	100 м3 бетона, б/тобето на и железобетона в деле	0,012 1,2/100	103552,97	65728,17	32265,96	12833,12	1242,64	788,74	387,19	154	253,759	3,05	31,4065	0,38
24	ТЕР06-01-031-03 Редакция 2014г.-И1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (24575,54 руб.): 105% от ФОТ (23405,28 руб.) СП (15213,43 руб.): 65% от ФОТ (23405,28 руб.)	100 м3 бетона в деле	0,042 4,2/100	782691,94	508839,47	139512,5	48429,03	32873,06	21371,26	5859,53	2034,02	1915,9	80,47	118,3005	4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25	ТССЦ-204-0034 Редакция 2014 а.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗТ=25,27; ЗМ=6,811; ЗЛМ=25,27; МАТ=6,904	Т	0,0072 7,2/1000	9695,29					69,81							
26	ТССЦ-204-0037 Редакция 2014 а.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗТ=25,27; ЗМ=6,811; ЗЛМ=25,27; МАТ=6,904	Т	0,577	7093,86					4093,16							
27	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗТ=25,27; ЗМ=6,811; ЗЛМ=25,27; МАТ=6,904 НР (650,57 руб.): 105% от ФОТ (619,59 руб.) СП (402,73 руб.): 65% от ФОТ (619,59 руб.)	1 Т	0,0308	70776,02	20048,84	353,25	67,71	2179,9	617,5	10,88	2,09	72,703	2,24	0,1725	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР08-01-002-02 Редакция 2014г.- И1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Т1.08 = 270,67 - 1,3 х 153,53 (ТСН-2001.6 ОП п.13 П.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заарможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без опеселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3 основания	4,8	1056,81	684,96	369,78	193,83	5072,69	3287,81	1774,94	930,36	2,76	13,25	0,621	2,96
29	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.- И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 П.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заарможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без опеселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (35,61 руб.); 90% от ФОТ (39,57 руб.) СП (27,7 руб.); 70% от ФОТ (39,57 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1/100	8263,16	3950,48	152,74	6,97	82,63	39,5	1,53	0,07	12,213	0,12	0,023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР13-03-004-26 Редакция 2014г.-И1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За 2 раза ТЗ=2, ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производства работ действующего технологического оборудования, загроможденных помещений предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (21,91 руб.): 90% от ФОТ (24,34 руб.) СП (17,04 руб.): 70% от ФОТ (24,34 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1/100	7934,01	2426,55	102,45	6,97	79,34	24,27	1,02	0,07	8,809	0,09	0,023	
Итого по разделу 3 Примки: ПРМ3 - 1шт, ПРМ4 - 1шт									98173,14					100,81		8,5
Раздел 4. Фундаменты: ФМ1 - 18шт, ФМ2 - 8шт, ФМ3 - 1шт, ФМ4 - 2шт																
31	ТЕР06-01-001-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство бетонной подготовки (ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производства работ действующего технологического оборудования, загроможденных помещений предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (3723,46 руб.): 105% от ФОТ (3546,15 руб.) СП (2305 руб.): 65% от ФОТ (3546,15 руб.)	100 м3 бетона, бугорбето на и железобетона в доле	0,06168	86113,67	49013,44	20441,57	8479,27	5311,49	3023,15	1260,84	523	207	12,77	20,7	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР06-01-001-05 Редакция 2014г.-И1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м ³ ФМ1, ФМ3, ФМ4) (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, зааромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (96658,13 руб.): 105% от ФОТ (92055,36 руб.) СП (59835,98 руб.): 65% от ФОТ (92055,36 руб.)	100 м ³ бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,37	314176,56	234090,17	36648,97	14708,1	116245,33	86613,36	13560,12	5442	803,762	334,39	35,995	13,32
33	ТЕР06-01-001-06 Редакция 2014г.-И1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м ³ (ФМ2) (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, зааромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (61907,46 руб.): 105% от ФОТ (58959,49 руб.) СП (38323,67 руб.): 65% от ФОТ (58959,49 руб.)	100 м ³ бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,304	248321,68	181718,79	30349,01	12226,91	75489,79	55242,51	9226,1	3716,98	701,569	213,28	29,923	9,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-204-0035 Редакция 2014г. - И1	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904	Т	0,412	8515,74					3508,48						
35	ТССЦ-204-0037 Редакция 2014г. - И1	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904	Т	1,561	7093,86					11073,52						
36	ТЕР06-01-015-08 Редакция 2014г. - И1	Установка закладных деталей весом: до 20 кг 736,82 = 8 031,78 - 1 x 7 294,96 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (5275,26 руб.): 105% от ФОТ (5024,06 руб.) СП (3265,64 руб.): 65% от ФОТ (5024,06 руб.)	1 Т	0,25	20399,36	20025,59	373,77	70,62	5099,84	5006,4	93,44	17,66	72,703	18,18	0,1725	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР06-01-015-09 Редакция 2014г. - И1	Установка закладных деталей весом: более 20 кг 285,34 = 7 580,30 - 1 x 7 294,96 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗЛ=25,27; ЗМ=6,811; ЗЛМ=25,27; МАТ=6,904 НР (4863,65 руб.): 105% от ФОТ (4632,05 руб.) СП (3010,83 руб.): 65% от ФОТ (4632,05 руб.)	1 т	0,664	7279,13	6905,36	373,77	70,62	4833,34	4585,16	248,18	46,89	25,07	16,65	0,1725	0,11
38	ТЕР06-01-015-03 Редакция 2014г. - И1	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры 1 512,18 = 10 868,63 - 0,09 x 6 052,60 - 1 x 8 811,72 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗЛ=25,27; ЗМ=6,811; ЗЛМ=25,27; МАТ=6,904 НР (5275,18 руб.): 105% от ФОТ (5023,98 руб.) СП (3265,59 руб.): 65% от ФОТ (5023,98 руб.)	1 т	0,123	41579,67	40741,66	649,88	103,75	5114,3	5011,22	79,94	12,76	147,913	18,19	0,253	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.- И1	Органтовка металлических поверхностей за один раз: прунтовкой ГФ-021 77,72 = 378,99 - 0,012 x 24 275,44 - 0,002 x 4 980,12 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без опеселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (961,66 руб.): 90% от ФОТ (1068,51 руб.) СП (741,96 руб.): 70% от ФОТ (1068,51 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27/100	4103,22	3950,48	152,74	6,97	1107,87	1066,63	41,24	1,88	12,213	3,3	0,023	0,01
40	ТЕР13-03-004-26 Редакция 2014г.- И1	Окраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 48,29 = 439,73 - 0,0014 x 6 952,47 - 0,019 x 20 089,79 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без опеселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (591,35 руб.): 90% от ФОТ (657,05 руб.) СП (459,94 руб.): 70% от ФОТ (657,05 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27/100	2529	2426,55	102,45	6,97	682,83	655,17	27,66	1,88	8,809	2,38	0,023	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР08-01-003-07 Редакция 2014г.-И1	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону 423,02 = 1 925,17 - 0,24 х 6 258,95 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; НР (24570,74 руб.): 122% от ФОТ (20139,95 руб.) СП (16111,96 руб.): 80% от ФОТ (20139,95 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,86	8361,81	7041,94	609,93		23914,78	20139,95	1744,4		24,38	69,73		
Итого по разделу 4 Фундаменты: ФМ1 - 18шт, ФМ2 - 8шт, ФМ3 - 1шт, ФМ4 - 2шт					58335,01									688,87		23,9
Раздел 5. Плиты: ПМ1 - 10шт																
42	ТЕР06-01-001-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство бетонной подготовки (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (507,09 руб.): 105% от ФОТ (482,94 руб.) СП (313,91 руб.): 65% от ФОТ (482,94 руб.)	100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в деле	0,0084	86113,67	49013,44	20441,57	8479,27	723,35	411,71	171,71	71,23	207	1,74	20,7	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР08-01-002-02 Редакция 2014г.- И1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 71,08 = 270,67 - 1,3 x 153,53 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатации зданий всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилого и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904	1 м3 основания	12	1056,81	684,96	369,78	193,83	12881,72	8219,52	4437,36	2325,96	2,76	33,12	0,621	7,45
44	ТЕР06-01-001-16 Редакция 2014г.- И1	Устройство фундаментных плит железобетонных, плоских (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатации зданий всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилого и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (247,46 руб.): 105% от ФОТ (235,68 руб.) СЛ (153,19 руб.): 65% от ФОТ (235,68 руб.)	100 м3 бетона, б/тобето на и железоб етона в деле	0,003 (0,03*10)/100	103652,97	65728,17	32265,98	12833,12	310,66	197,18	96,8	38,5	253,759	0,76	31,4065	0,09
45	ТССЦ-204-0036 Редакция 2014 а.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатации зданий всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилого и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904	т	0,054 5,4*10/1000	7570,37				408,8							
Итого по разделу 5 Плиты: Пм1 - 10шт					36648,05									35,62		7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Разные работы																

46	ТЕР07-01-044-03 Редакция 2014г.-И1	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС 15, МС16, уголок 100х7) 1 242,78 = 11 719,11 - 1 х 10 476,33 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2016г ОЗГ=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (556,19 руб.): 130% от ФОТ (427,84 руб.) СП (363,66 руб.): 85% от ФОТ (427,84 руб.)	1 т стальных элемент ов	0,0281	20461,33	15225,67	2300,29										
47	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.-И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 77,72 = 378,99 - 0,012 х 24 275,44 - 0,002 х 4 980,12 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2016г ОЗГ=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (35,61 руб.): 90% от ФОТ (39,57 руб.) СП (27,7 руб.): 70% от ФОТ (39,57 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,01	4103,22	3950,48	152,74	6,97	41,03	39,5	1,53	0,07	12,213	0,12	0,023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР13-03-004-26 Редакция 2014г. - И1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 48,29 = 439,73 - 0,0014 х 6 952,47 - 0,019 х 20 089,79 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождения помещений предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (21,91 руб.); 90% от ФОТ (24,34 руб.) СП (17,04 руб.); 70% от ФОТ (24,34 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,01	2529	2426,55	102,45	6,97	25,29	24,27	1,02	0,07	8,809	0,09	0,023	
Итого по разделу 6 Разные работы																
Раздел 7. Демонтажные работы					1663,39									1,59		
49	ТЕР46-04-003-08 Редакция 2014г. - И1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождения помещений предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (2275,76 руб.); 110% от ФОТ (2068,87 руб.) СП (1448,21 руб.); 70% от ФОТ (2068,87 руб.)	1 м3	0,13	19650,94	10336,24	9140,23	5578,16	2554,62	1343,71	1188,23	725,16	39,905	5,19	18,2735	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР05-01-010-02 Редакция 2014г.- И1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (18986,06 руб.): 130% от ФОТ (14604,66 руб.) СП (11683,73 руб.): 80% от ФОТ (14604,66 руб.)	1 свая	18	984,8	548,08	430,72	263,29	17726,4	9865,44	7752,96	4739,22	1,8975	34,16	0,8625	15,53
51	ТЕР07-06-002-05 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (МДС 36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (30863,85 руб.): 130% от ФОТ (23741,42 руб.) СП (20180,21 руб.): 85% от ФОТ (23741,42 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,97 (9+18+3+60+1+6)/100	24954,43	24140,21	814,22	335,47	24205,8	23416,01	789,79	325,41	84,5388	82	0,8188	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР46-04-010-01 Редакция 2014г.-И1	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (ТСН-2001,6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (3107,04 руб.): 114% от ФОТ (2725,47 руб.) СП (1771,56 руб.): 65% от ФОТ (2725,47 руб.)	100 м2 покрытия	0,04	10320,94	7622,28	2698,66	1653,54	412,84	304,89	107,96	66,14	27,347	1,09	5,4165	0,22
53	ТЕР28-01-007-01 Редакция 2014г.-И1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 (Рельсошпальную решетку не выкидывать, а потом восстановить) (ТСН-2001,6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (3107,04 руб.): 114% от ФОТ (2725,47 руб.) СП (1771,56 руб.): 65% от ФОТ (2725,47 руб.)	1 км пути	0,006 6/1000	477985,74	434361,48	43624,26	19882,61	2867,91	2606,17	261,74	119,3	1817	10,9	52,21	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦпг01-01-01-043 Редакция 2009 ИТ-2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещений предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 т груза	31,83	54,99		54,99	0,43	1750,33		1750,33	13,69			0,0276	0,88
55	ТССЦпг03-21-02-001 Редакция 2009 ИТ-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза (ТСН-2001.6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещений предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 т груза	31,83	3,94				125,41							
Итого по разделу 7 Демонтажные работы				140649,48										133,34		20,11
Раздел 8. Металлоконструкции																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР09-03-002-01 Редакция 2014г.- И1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (Монтаж опор) (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутреннему пути; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (13760,02 руб.); 90% от ФОТ (15288,91 руб.) СП (12995,57 руб.); 85% от ФОТ (15288,91 руб.)	1 т конструкций	3,587	6876	3355,91	3161,57	906,4	24664,21	12037,65	11340,55	3251,26	12,0405	43,19	2,1965	7,88
57	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.- И1	Орунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовой ГФ-021 (Цинкоп) (За два раза ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутреннему пути; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОП=25,27; ЗМ=6,811; НР (6147,5 руб.); 90% от ФОТ (6830,56 руб.) СП (4781,39 руб.); 70% от ФОТ (6830,56 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,726	4240,75	3950,48	152,74	6,97	7319,53	6818,53	263,63	12,03	12,213	21,08	0,023	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР13-03-004-26 Редация 2014г.- И1	Окраска металлических опрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя АЛГЛОЛом) (За 2 раза ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗГМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отселения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (3780,23 руб.): 90% от ФОТ (4200,26 руб.) СГ (2940,18 руб.): 70% от ФОТ (4200,26 руб.)	100 м2 окраски аэрозольной поверхно сти	1,726	2663,35	2426,55	102,45	6,97	4596,94	4188,23	176,83	12,03	8,809	15,2	0,023	0,04

Итого по разделу 8 Металлоконструкции

Раздел 9. Материалы

59	Прайс-лист	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия П10.5 (224 шт) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	15,68	9425,46				147791,21							7,96
60	Прайс-лист	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций Л 20.5 (62 шт) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	11,16	10615,79				118472,22							
61	Прайс-лист	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	М3	0,001	4763,48				4,76							
62	Прайс-лист	Бруски железобетонные для прокладки лотков Б5 (23 шт) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,46	11352,97				5222,37							
63	Прайс-лист	Бруски железобетонные для прокладки лотков Б10 (63 шт) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	2,52	8428,72				21240,37							
64	Прайс-лист	Блоки железобетонные подкладные БДЛ 40.6 (8 шт) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	8	13231,9				105855,2							
65	Прайс-лист	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	М3	7,9312 0,7834+6,2391+0,8568	3810,79				30224,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	Прайс-лист	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	М3	74,206 1,218*4,263+37,56+30,86+0,304 5	4022,5				298493,64							
67	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,0072 7,21000	44988,46				323,92							
68	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,577	40224,98				23209,81							
69	Прайс-лист	Заготовленные детали (весом до 20 кг) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,4092 0,0308+0,25+0,1284	84101,96				34414,52							
70	Прайс-лист	Заготовленные детали (весом более 20 кг) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,8963 0,664+0,028+0,2042	84101,96				73380,59							
71	Прайс-лист	Щебень М600 фракции 20-40 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	М3	85,25 79,01+6,24	1058,55				90241,39							
72	Прайс-лист	Грунтовка ГФ-021 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	1,08 0,024*(1+9+27+8)	103738,1				112037,15							
73	Прайс-лист	Ксилол нефтяной марки А (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,18 0,004*(1+9+27+8)	133377,55				24007,96							
74	Прайс-лист	Эмаль ПФ-115 (1 М2) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	1,71 0,038*(1+9+27+8)	110089,41				188252,89							
75	Прайс-лист	Уайт-спирит (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,126 0,0028*(1+9+27+8)	104521,42				13169,7							
76	Прайс-лист	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	кг	22,4 2,6*1*4+3*4	317,57				7113,57							
77	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,412	44988,46				18535,25							
78	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	0,054	44988,46				2429,38							
79	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	Т	1,561	40224,98				62791,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	Прайс-лист	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	м3	0,255	4128,35				1052,73							
81	Прайс-лист	Кирпич 250*120*65, марка 100 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	м3	0,4	5430,37				2172,15							
82	Прайс-лист	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	м3	0,221	4763,48				1052,73							
83	Прайс-лист	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	шт	1	37049,32				37049,32							
84	Прайс-лист	Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45" (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	м	3,6	317,57				1143,25							
85	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 14 мм (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	т	0,0062	41283,53				255,96							
86	Прайс-лист	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	т	0,0684	84049,03				5748,95							
87	Прайс-лист	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	кг	789 69+720	26,46				20876,94							
88	Прайс-лист	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Стоимость элементов опор из сортовой стали С 245 (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	т	2,517	99240,31				249787,86							
89	Прайс-лист	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Стоимость элементов опор из листовой стали С 245 и С 255) (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	т	0,932	99240,31				92491,97							
90	Прайс-лист	Грунтовка ЦИНОЛ (Заготовительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)	кг	86,3 172,6*0,292	620,23				53525,85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	Прайс-лист	Краaska АЛПОЛ	кг	69,04 172,8*0,2*2	477,65				32976,96							
		(Заопоздительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)														
92	Прайс-лист	Анкер НУS3-Н 10х150	шт	4	197,18				788,72							
		(Заопоздительно-складские МАТ=1,2%; Транспортные расходы на материалы МАТ=4,6%)														
Итого по разделу 9 Материалы									1878134,62							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Накладные расходы									2 698 235,80	497 638,24	220 079,52	89 010,07		1 850,30		240,59
Сметная прибыль									666 747,89							
Итого по смете:									424 576,26							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									196 529,76					92,60		91,90
Земляные работы, выполняемые ручным способом									36 111,65					63,07		
Перевозка грузов автотранспортом									17 587,44							
Конструкции из кирпича и блоков									287 824,67					287,92		48,38
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									617 383,70					564,60		43,35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									36 928,22					44,27		0,10
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									582 212,11					703,31		29,66
Материалы для строительных работ									1 897 288,39							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									7 359,26					6,28		2,60
Свайные работы																
Железные дороги									48 396,19					34,16		15,53
Погрузо-разгрузочные работы при автотранспорте									7 746,51					10,90		0,31
Строительные металлические конструкции									1 772,23							0,88
Итого									51 419,80					43,19		7,88
В том числе:									3 788 559,95					1 850,30		240,59
Основная заработная плата																
Материалы									497 638,24							
Машины и механизмы									1 962 930,60							
в том числе заработная плата машинистов									220 079,52							
Накладные расходы									89 010,07							
Сметная прибыль									666 747,89							
ВСЕГО по смете									424 576,26							
									3 788 559,95					1 850,30		240,59

Составил: _____ Моллах Н.А.

Проверил: _____