

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "ЕвроЭнергоТранс"

Москва
2018 г.

3-я очередь реконструкции ТС 110/6 кВ ОП-4 НКМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ЕвроЭнергоТранс"

И.Н. Беспалов

2018 г.



на Демонтажные работы. Автодороги и площади

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПЭМ-Н727-ГП

Сметная стоимость строительных работ

590,722 тыс. руб.

Средства на оплату труда

80,317 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

171,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех		Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтаж существующего покрытия																	
1	ТЕР27-03-008-04 Редакция 2014г. - И1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗЛ=25,27, ЭМ=6,811; ЗЛМ=25,27, МАТ=0 НР (34967,3 руб.): 142% от ФОТ (24624,86 руб.) СЛ (23393,62 руб.): 95% от ФОТ (24624,86 руб.)	100 м3 конструкций	0,36	5315,94	1796,2	3519,74	557,6	1913,74	646,63	1267,11	200,74	179,8	64,73	45,63	16,43	
2	ТСЦЛпг-01-01-01-041 Редакция 2014г. - И1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.15.01.18 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТСЦЛпг 81-01-2001 и ТСЦЦ 81-2001, раздел 1) СМР=11,262 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	2,57	48,81				125,44								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТСЦЛп-03-21-01-002 Редакция 2014г.- И1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.13.01.18 Перевозка (код 400052) (таблица в) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера СМР=10,017 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,57	4,43				11,39								
Итого по разделу 1 Демонтаж существующего покрытия										88603,85							
Раздел 2. Автодороги и площади																	
4	ТЕР01-01-031-03 Редакция 2014г.- И1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27, ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (379,06 руб.): 95% от ФОТ (399,01 руб) СП (199,51 руб.): 50% от ФОТ (399,01 руб)	1000 м3 грунта	0,07	2372,93		2372,93	196,14	166,11		166,11	13,73				12,1	0,85
5	ТЕР01-01-013-09 Редакция 2014г.- И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (1627,17 руб.): 95% от ФОТ (1712,81 руб) СП (856,41 руб.): 50% от ФОТ (1712,81 руб)	1000 м3 грунта	0,07	6764,02	140,18	6623,84	701,89	473,48	9,81	463,67	49,13	14,96	1,05	43,3		3,03
6	ТСЦЛп-03-21-01-010 Редакция 2014г.- И1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.13.01.18 Перевозка (код 400052) (таблица в) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера СМР=10,017 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	138,67071,98	13,1				1815,66								
7	ТЕР01-01-016-02 Редакция 2014г.- И1	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗГ=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (190,37 руб.): 95% от ФОТ (200,39 руб) СП (100,2 руб.): 50% от ФОТ (200,39 руб)	1000 м3 грунта	0,07	547,4	34,2	513,2	64,35	38,32	2,39	35,93	4,5	3,65	0,26	3,97		0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР27-04-005-01 Редакция 2014г. - И1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (16673,58 руб.): 142% от ФОТ (11741,96 руб.) СП (11154,86 руб.): 95% от ФОТ (11741,96 руб.)	1000 м2 оснований	0,35	6401,36	366,19	6035,17	788,24	2240,48	128,17	2112,31	275,88	37,29	13,05	49,92	17,47
9	ТЕР27-04-005-04 Редакция 2014г. - И1	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (-5227,13 руб.): 142% от ФОТ (-3681,08 руб.) СП (-3497,03 руб.): 95% от ФОТ (-3681,08 руб.)	1000 м2 оснований	-0,35	2544,9		2544,9	361,9	-890,72		-890,72	-126,67			25,1	-8,79
10	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г. - И1	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (74,28 руб.): 142% от ФОТ (52,31 руб.) СП (49,69 руб.): 95% от ФОТ (52,31 руб.)	1 т	0,21	49,08		49,08	8,59	10,31		10,31	1,8			0,66	0,14
11	ТЕР27-04-005-01 Редакция 2014г. - И1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (16673,58 руб.): 142% от ФОТ (11741,96 руб.) СП (11154,86 руб.): 95% от ФОТ (11741,96 руб.)	1000 м2 оснований	0,35	6401,36	366,19	6035,17	788,24	2240,48	128,17	2112,31	275,88	37,29	13,05	49,92	17,47
12	ТЕР27-04-005-01 Редакция 2014г. - И1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.2.19.01.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЗМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=0 НР (27106,31 руб.): 142% от ФОТ (19088,95 руб.) СП (18134,5 руб.): 95% от ФОТ (19088,95 руб.)	1000 м2 оснований	0,569	6401,36	366,19	6035,17	788,24	3642,37	208,36	3434,01	448,51	37,29	21,22	49,92	28,4

Гранд-Смета (вер.7.3)

[illegible]

16	Прайс-лист Редакция 2014г.- II1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	66,15	1000							66150						
17	Прайс-лист Редакция 2014г.- II1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	47,71	1000							47710						
20	Прайс-лист Редакция 2014г.- II1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-10 мм	м3	1,215	1000							1215						
18	Прайс-лист	Стоимость гербицида «Г раунд ВР» (мл)	мл	284,5	500							142250						
19	Прайс-лист Редакция 2014г.- II1	Битум дорожный	т	0,21	25000							5250						
того по разделу 3 Материалы												262575						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																		
того прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												384 838,62	42 492,52	77 818,61	37 824,38		171,73	97,62
акладные расходы												112 877,00						
метная прибыль												75 244,69						

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										328 147,09				171,73		97,62
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										262 575,00						
Итого										590 722,09				171,73		97,62
Справочно, в текущих ценах:																
Основная заработная плата										42 492,52						
Материалы										262 575,00						
Машины и механизмы										77 818,61						
в том числе заработная плата машинистов										37 824,38						
Накладные расходы										112 877,00						
Сметная прибыль										75 244,69						
ВСЕГО по смете										590 722,09				171,73		97,62

Составил: _____ Мотлах Н.А.

Проверил: _____

