

Директор
ООО "СибЭТС"

СОГЛАСОВАНО:

2022 года
А.А. Петраков

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-03-КМ.ЛС

Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание СибЭТС.063.22-1-03-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 988,42	(255,85)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	2 490,35	(213,2)	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс. руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс. руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

298,16	(8,19)	тыс.руб.
711,47		чел.час.
60,48		чел.час.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Евраз ЭнергоТранс»
И.Н. Беспалов
2022 года
«Евраз ЭнергоТранс»
Генеральный директор
И.Н. Беспалов
2022 года
ГР-ИД-Смета, версия 2023.3
«Территориальные единичные расценки на строительные и монтажные работы, ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабельная эстакада участка №3											
1	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: однокорпусных	1 т	12,99	1	12,99					
и											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9											
% 93											
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9											
% 62											
Всего по позиции											
2	ТЦ.07.2.07.04_54_54044838	Конструкции металлические	тн	12,99	1	12,99	112 512,00	1,01	168 125,99	8,78	1 476 146,19
10_12.12.2022_01											
Затовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01 к раск.; ЗТМ=1,01; МАТ=1,01 к раск.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)											
Всего по позиции											
3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	5,55	1	5,55			168 125,99		1 476 146,19
Объем=555 / 100											
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
чел.-ч 3,83 2,3 48 889,95											
чел.-ч 0,01 2,3 0,12765											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке										
	ФОТ						439,73		4 961,40		58 323,97
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			94		94			534,47		19 518,85
	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии								502,40		18 347,72
	Приказ № 774/пр от СГТ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			51		51			272,58		9 954,61
	11.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Всего по позиции								5 736,38		86 626,30
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								198 960,42		1 970 862,28
	Строительные работы								213 204,57		2 490 348,08
	Итого ФОТ (справочно)								9 211,35		336 398,51
	Итого накладные расходы (справочно)								8 571,90		313 045,80
	Итого сметная прибыль (справочно)								5 652,25		206 420,00
	НДС 20%								42 640,91		498 069,62
	ВСЕГО по смете								255 845,48		2 988 417,70
	в том числе:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								168 125,99		1 476 146,19

Составил: Начальник СДЮ ООО "СибЭТС"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Косачева А.В.

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Головкова Т.А.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.