

Директор
ООО "СибЭТС"

СОГЛАСОВАНО:

2022 года
А.А. Петрачков
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СИБЭТС.063.22-1-06-КМ.ПС

Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ СИБЭТС.063.22-1-06-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	11 555,00	(986,4) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	9 629,17	(822) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 1 168,10 (31,99) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 2 803,93 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 232,08 чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:



ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные работы. ТЕР 81-02-2001, Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

И.Н. Беспалов
2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Кабельная эстакада участка №6

1	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноуровневых	1 т конструкции	45,46	1	45,46					
---	-----------------	--	-----------------	-------	---	-------	--	--	--	--	--

Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					512,69	1,15		26 802,92	36,52	978 842,64
2	ЗМ					906,21	1,15		47 375,75	8,53	404 115,15
3	в т.ч. ОТМ					68,15	1,15		3 562,81	36,52	130 113,82
4	М					361,57			16 436,97	8,78	144 316,60
ЗТ			чел.-ч	44,35	1,15	2318,57365					
ЗТМ			чел.-ч	4,04	1,15	211,20716					
Итого по расценке						1 780,47					
ФОТ						90 615,64					1 527 274,39
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9			%			30 365,73					1 108 956,46
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9			%			28 240,13					1 031 329,51
Всего по позиции						18 826,75					687 553,01

2	ТЦ_07.07.04_54_54044838	Конструкции металлические	тн	45,46	1	45,46	112 512,00	1,01	588 376,25	8,78	5 165 943,48
10_12.12.2022_01											

Затовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,2	1	20,2	588 376,25				5 165 943,48
---	-----------------	---	---------------------------------	------	---	------	------------	--	--	--	--------------

Объем=2020 / 100
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					41,75	2,3		1 939,71	36,52	70 838,21
2	ЗМ					6,54	2,3		303,85	8,53	2 591,84
3	в т.ч. ОТМ					0,12	2,3		5,58	36,52	203,78
4	М					391,44	2		15 814,18	8,78	138 848,50
ЗТ			чел.-ч	3,83	2,3	177,9418					
ЗТМ			чел.-ч	0,01	2,3	0,4646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							439,73		18 057,74		212 278,55
ФОТ									1 945,29		71 041,99
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии			%	94		94			1 828,57		66 779,47
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13 коррозии			%	51		51			992,10		36 231,41
Всего по позиции									20 878,41		315 289,43
Навес Н1											
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,8	1	6,8					
Объем=680 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15;											
ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							373,11	1,15	2 917,72	36,52	106 555,13
2 ЗМ							611,39	1,15	4 781,07	8,53	40 782,53
3 в т.ч. ОТм							44,97	1,15	351,67	36,52	12 842,99
4 М							190,54		1 103,78	8,78	9 691,19
ЗТ			чел.-ч	35,5	1,15	277,61					
ЗТм			чел.-ч	2,61	1,15	20,4102					
Итого по расценке							1 146,82		8 802,57		157 028,85
ФОТ									3 269,39		119 398,12
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9			%	93		93			3 040,53		111 040,25
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9			%	62		62			2 027,02		74 026,83
Всего по позиции									13 870,12		342 095,93
5	ТССЦ-101-3830	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7	т	5,957	1	5,957	8 911,25		53 084,32	8,78	466 080,33
Объем=(680*8,76) / 1000											
Всего по позиции									53 084,32		466 080,33
6	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950	ОН-5-538/15мм с шайбой ЕРДМ	шт	4700	1	4700	8,00	1,05646	4 524,25	8,78	39 722,90
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЗМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)											
Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)											
Всего по позиции									4 524,25		39 722,90
7	ТЦ_01.7.15.14_42_42171950	ОСМ-480/19Т Шуруп ОСМ-4-8*19мм с шайбой ЕРДМ	шт	2350	1	2350	5,00	1,05646	1 413,83	8,78	12 413,41
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЗМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)											
Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)											
Всего по позиции									1 413,83		12 413,41
8	ТЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	10,8	1	10,8					
Всего по позиции									1 413,83		12 413,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=1080 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развешивание сети 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы										
	21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы										
	11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
9	ТЛ_12.1.02.00_50_77227539	Двухсторонняя полимерная самоклеющаяся лента	рул	36	1	36	280,00	1,05646	1 212,88	8,78	10 649,12
	69_22.12.2022_02	"Линотерм" 3х30 (рул. 30м)									
	Объем=1080/30										
	Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЗМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)										
	Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)										
	Всего по позиции										
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	Строительные работы										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										
	в том числе:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	595 527,21										
	5 228 728,91										

Составил: Начальник СДО ООО "СибЭТС"

Косачева А.В.

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" [обязность, подпись (инициалы, фамилия)]

Головокова Т.А.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.