

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "ФОРЭЛ" Врублевский А.В.

" " 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Евраз Энерго Транс» Беспалов И.Н.

" " 2023 года

42. Кемеровская область

Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ Есаульская-5
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-07-01-01

Планировка и благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Р003724-2023-ГП

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

20.10.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость

540,79 (48)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

433,87 (38,51)тыс.руб.

монтажных работ

0,00 (0)тыс.руб.

оборудования

0,00 (0)тыс.руб.

прочих затрат

0,00 (0)тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

10,67 (0,27)тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

27,78чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

26,98чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка с щебеночным покрытием											
Разработка грунта											
1	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта			0,094					
		Объем=94 / 1000									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1ОТ					141,30	1,15	15,27	39,59	604,54
		2ЭМ					6 859,01	1,15	741,46	9,55	7 080,94
		3в т.ч. ОТм					707,08	1,15	76,44	39,59	3 026,26
		4М					6,36		0,60	9,37	5,62
		ЗТ	чел.-ч	15,08	1,15	1,630148					
		ЗТм	чел.-ч	43,62	1,15	4,715322					
		Итого по расценке					7 006,67		757,33		7 691,10
		ФОТ							91,71		3 630,80
	Пр/812-001.1-1НР	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			84,37		3 340,34
	Пр/774-001.1СП	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			42,19		1 670,17
		Всего по позиции							883,89		12 701,61
Вывоз избытка грунта											
2	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза			150,4	7,68		1 155,07	15,96	18 434,92
		Объем=94*1,6									
		Всего по позиции							1 155,07		18 434,92
Щебеночное покрытие											
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,94					
		Объем=(1880*0,05) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1ОТ					235,13	1,15	254,18	39,59	10 062,99
		2ЭМ					5 100,12	1,15	5 513,23	9,55	52 651,35
		3в т.ч. ОТм					334,75	1,15	361,86	39,59	14 326,04
		4М					13,86		13,03	9,37	122,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	26,14939					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,15	22,2686					
		Итого по расценке					5 349,11		5 780,44		62 836,43
		ФОТ							616,04		24 389,03
		Пр/812-021.0-1НР Автомобильные дороги	%	147		147			905,58		35 851,87
		Пр/774-021.0СП Автомобильные дороги	%	134		134			825,49		32 681,30
		Всего по позиции							7 511,51		131 369,60
4	02.2.05.04-0093 6397	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=1880*0,05*1,3	м3			122,2	2 220,66		28 961,01	9,37	271 364,65
		Всего по позиции							28 961,01		271 364,65
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							36 653,85		360 327,10
		Строительные работы							38 511,48		433 870,78
		Итого ФОТ (справочно)							707,75		28 019,83
		Итого накладные расходы (справочно)							989,95		39 192,21
		Итого сметная прибыль (справочно)							867,68		34 351,47
		Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3*0,9 3,87%							1 490,39		16 790,80
		Итого							40 001,87		450 661,58
		НДС 20%							8 000,37		90 132,32
		ВСЕГО по смете							48 002,24		540 793,90

Составил: _____ (Кискина Т.А.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Головкова Т.А.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.